



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN – SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto ao **CREA/PB**, que o engenheiro **ANDERSON SILVA SOUSA – CREA 1619112124** executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SOUSA** no município de João Pessoa – Paraíba, sendo a **ART** número **PB20210399896**, bem como a **ART de Corresponsabilidade nº PB20220432223**, do engenheiro **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR**, objeto do contrato de nº 600/2021, celebrado entre a empresa **GERPLAN ENGENHARIA LTDA** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**.

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade executada total
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação de obra - execução de gabarito	m <sup>2</sup>	544,94
1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m <sup>2</sup>	6,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm c/abertura e portão	m <sup>2</sup>	111,30
1.4	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m <sup>2</sup>	544,94
1.5	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1,00
1.6	Instalação provisória de água	un	1,00
1.7	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.8	Instalações provisórias de luz, força, telefone elétrica	un	1,00
<b>2.0</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	Escavação manual de vala	m <sup>3</sup>	44,18
2.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m <sup>3</sup>	0,00
2.3	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. (base das sapatas)	m <sup>2</sup>	45,17
2.4	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa cimento e areia 1:4	m <sup>3</sup>	8,60
2.5	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm. 07 usos	m <sup>2</sup>	260,39
2.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	Kg	195,80
2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	Kg	142,60
2.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem	Kg	499,80
2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem	Kg	452,70
2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem	Kg	17,50
2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem	Kg	10,10
2.12	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	25,52
2.13	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	25,52
2.14	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m <sup>2</sup>	107,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: Oady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapp@creapp.org.br



**CREA-  
PB**

Impresso em: 18/10/2022, às 16:52.  
Agronomia da Paraíba



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: Oady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

2.15	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm	m <sup>2</sup>	21,79
2.16	Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão	un	0,00
<b>3.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		<b>0,00</b>
3.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	Kg	872,70
3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	Kg	85,80
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	Kg	930,90
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	Kg	980,40
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.	Kg	427,50
3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	Kg	368,00
3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem	Kg	97,00
3.8	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m <sup>2</sup>	678,66
3.9	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	48,93
3.10	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m <sup>3</sup>	48,93
3.11	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional. altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4) (fck = 30Mpa)	m <sup>2</sup>	281,00
3.12	Controle tecnológico de concreto c/ rompimento de corpo-de-prova à compressão	un	0,00
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E FECHAMENTOS</b>		<b>0,00</b>
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	870,08
4.2	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão.	m	21,90
4.3	Verga pré-moldada para portas com mais 1,5m de vão.	m	5,84
4.4	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	m	12,90
4.5	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	34,50
4.6	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento	m	12,90



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

4.7	Contra-verga pré-moldada para vãos de mais de 1.5 m de comprimento	m	34,60
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTOS E PINTURA</b>		<b>0,00</b>
5.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	1.664,23
5.2	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	1.664,23
5.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m <sup>2</sup> na altura inteira das paredes. [paredes de áreas molháveis e circulação]	m <sup>2</sup>	245,51
5.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	1.664,23
5.5	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01	m <sup>2</sup>	0,00
5.6	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	936,15
5.7	Pintura verniz em madeira, 2 demãos	m <sup>2</sup>	61,32
5.8	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m <sup>2</sup>	0,00
5.9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m <sup>2</sup>	454,00
5.10	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m <sup>2</sup>	804,00
5.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	936,15
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>		<b>0,00</b>
6.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	0,00
6.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação igual ou maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	244,09
6.3	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo	m	73,32
6.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. at_07/2019	m	0,00
<b>7.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA</b>		<b>0,00</b>
7.1	<b>Area externa</b>		<b>0,00</b>
7.1.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m <sup>2</sup>	209,45
7.1.2	Plantio de grama em placas	m <sup>2</sup>	0,00



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



7.1.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m <sup>2</sup> ), painel 2,45x6,0m	m <sup>2</sup>	24,22
7.1.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m <sup>2</sup>	43,40
7.1.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm	m <sup>2</sup>	76,73
7.1.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, imitação madeira antiderrapante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	0,00
7.1.7	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada	m <sup>3</sup>	0,00
7.1.8	Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - r1	m <sup>2</sup>	0,00
7.1.9	Tampo pré-moldado em concreto para bancos (e=5cm)	m <sup>3</sup>	0,00
7.1.10	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm	m <sup>2</sup>	48,11
<b>7.2</b>	<b>Area Interna</b>		0,00
7.2.1	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*	m <sup>3</sup>	12,02
7.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm	m <sup>2</sup>	240,47
7.2.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m <sup>2</sup> ), painel 2,45x6,0m	m <sup>2</sup>	240,47
7.2.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm	m <sup>2</sup>	496,09
7.2.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m <sup>2</sup> e 10 m <sup>2</sup> . af_06/2014	m <sup>2</sup>	0,00
7.2.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	m	378,40
			0,00
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS</b>		0,00
8.1	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.	un	1,00
8.2	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00
8.3	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco	un	7,00

Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas



Handwritten signature and initials in blue ink.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



8.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	17,00
8.5	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	un	15,00
8.6	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	17,00
8.7	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	11,00
8.8	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	9,00
8.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	16,00
8.10	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	26,00
8.11	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	19,00
8.12	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	10,00
8.13	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	12,00
8.14	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	5,00
8.15	Junção simples de redução pvc p/esgoto 75x50mm(3"x2")	un	2,00
8.16	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	12,00
8.17	Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	16,00
8.18	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	10,00
8.19	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	55,00
8.20	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	37,00
8.21	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	73,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

8.22	Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	1,00
8.23	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	4,00
8.24	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	8,00
8.25	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	5,00
8.26	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2,00
8.27	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	8,00
8.28	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	1,00
8.29	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	28,67
8.30	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	35,71
8.31	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	28,66
8.32	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	61,87
8.33	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	m	135,00
8.34	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	36,85
8.35	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	5,00
8.36	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água	un	10,00
8.37	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4 , fornecido e instalado em ramal de água	un	7,00
8.38	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un	3,00
8.39	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	58,00
8.40	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	13,00
8.41	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	34,00
8.42	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	4,00
8.43	Te. pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	34,00
8.44	Te. pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	un	5,00
8.45	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	9,00



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



8.46	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	un	10,00
8.47	Vaso sanitário sifonado convencional para ped sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável -fornecimento e instalação	un	1,00
8.48	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 "	un	11,00
8.49	Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação.	un	2,00
8.50	Torneira de boia, roscável, 1, fornecida e instalada em reservação de água	un	3,00
8.51	Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira	un	1,00
8.52	Hidrômetro dn 25 (3/4 ), 5.0 m³/h fornecimento e instalação	un	1,00
8.53	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (3/4") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)	un	1,00
8.54	Bancada em granito , c=2cm	m²	24,50
8.55	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	un	6,00
8.56	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	11,00
8.57	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	un	7,00
8.58	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	0,00
8.59	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	0,00
8.60	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação	un	0,00
8.61	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação	un	7,00
8.62	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto	un	3,00
8.63	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem	un	0,00
8.64	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	un	11,00
8.65	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	un	6,00
8.66	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	un	2,00
8.67	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	0,00
8.68	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	0,00
8.69	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	22,99
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		0,00
9.1	Caixa de embutir pvc - 4x2 retangular	un	114,00

Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

9.2	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação.	un	2,00
9.3	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	9,00
9.4	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	47,00
9.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	173,77
9.6	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	18,05
9.7	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação. af_04/2016	m	6,00
9.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	68,00
9.9	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	173,77
9.10	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	34,73
9.11	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	10,00
9.12	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	20,00
9.13	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	94,00
9.14	Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 175A	un	1,00
9.15	Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A	un	1,00
9.16	Tomada 2P+T - 10A	un	56,00
9.17	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	7,00
9.18	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
9.19	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	17,00
9.20	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	38,00
9.21	Luminária tipo plafon com 1 lâmpada led - 12W	un	17,00
9.22	Luminária Plafon Led 18w	un	21,00
9.23	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação	un	1,00
9.24	Disjuntor Diferencial Residual - DR- 2P25A - 30mA	un	1,00
9.25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	12,00
9.26	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00
9.27	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação	un	0,00
9.28	DPS Classe II - 20kA	un	4,00
9.29	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm <sup>2</sup> , 1kv / 90° C	m	130,00



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

9.30	Cabo cobre nu 16mm <sup>2</sup>	m	20,00
9.31	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm <sup>2</sup> , 1kv / 90° C	m	48,00
9.32	Cabo cobre nu 10 mm <sup>2</sup>	m	12,00
9.33	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.583,00
9.34	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	700,00
	<b>PADRÃO DE MEDIÇÃO</b>		0,00
9.35	Poste de concreto duplo T 7m/100daN	un	1,00
9.36	Porca olhal	un	1,00
9.37	Curva de 90° para eletroduto rosqueável 32mm	un	1,00
9.38	Curva de 135°/180° ou cabeçote	un	2,00
9.39	Luva de emenda para eletroduto 32mm	un	4,00
9.40	Eletroduto PVC rígido rosqueável 32mm	m	11,00
9.41	Eletroduto PVC rígido 20mm (para o condutor de aterramento)	m	2,20
9.42	Curva 90° para eletroduto rosqueável 20mm	un	1,00
9.43	Fita de aço inoxidável 19mm	m	10,00
9.44	Caixa de medição Polifásica Padrão Energisa	un	1,00
9.45	Disjuntor Termomagnético Tripolar 40A	un	1,00
9.46	Condutor de cobre rígido com isolamento 1kV - 10mm <sup>2</sup>	m	28,00
9.47	Condutor para aterramento - 6mm <sup>2</sup>	m	9,00
9.48	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018	un	3,00
9.49	Haste de aterramento copperweld 5/8"x 2.40m	un	3,00
9.50	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m	un	1,00
9.51	Conector tipo cunha ou GTDU	un	3,00
<b>10.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		0,00
10.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m <sup>2</sup>	35,73
10.2	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m <sup>2</sup>	492,26
10.3	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação	un	0,00
10.4	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação	un	0,00
10.5	Sinalização para extintor	un	0,00
10.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	0,00
10.7	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *15x30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	0,00
10.8	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	0,00
10.9	Fita antiderrapante l=5cm	m	0,00
10.10	Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada	m <sup>2</sup>	35,00
10.11	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação	un	0,00
10.12	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h	un	0,00



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



10.13	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	10,00
10.14	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diâmetro= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	5,78
10.15	Barra de apoio reta. em aço inox polido. comprimento 90 cm. fixada na parede - fornecimento e instalação	un	2,00
10.16	Barra de apoio reta. em aço inox polido. comprimento 60cm. fixada na parede - fornecimento e instalação	un	1,00
10.17	Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	0,00
10.18	Puxador para pcd. fixado na porta - fornecimento e instalação	un	0,00
<b>11.0</b>	<b>ORATÓRIO</b>		0,00
11.1	Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa	m <sup>2</sup>	0,00
11.2	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	0,00
11.3	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m <sup>3</sup>	0,00
11.4	Armadura em tela soldada de aço ca-60b	m <sup>2</sup>	0,00
11.5	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m <sup>2</sup>	0,00
11.6	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8. preparo mecânico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> . espessura de 20mm, com execução de taliscas. [interno]recepção e circulação; expurgo;banheiros;copa;área de serviço; depósito de resíduos]	m <sup>2</sup>	0,00
11.7	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo embetoneira.	m <sup>2</sup>	0,00
11.8	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m <sup>2</sup> e 10 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	19,77
<b>12.0</b>	<b>ESQUADRIAS / VIDROS</b>		0,00
12.1	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio. 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	3,00
12.2	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	un	1,00
12.3	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	13,00
12.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar	m <sup>2</sup>	16,73
12.5	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m <sup>2</sup>	0,00
12.6	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	6,44
12.7	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	14,28
12.8	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	34,10
12.9	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	4,20
12.10	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação	m <sup>2</sup>	0,75

Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas



Handwritten signature and initials in blue ink.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: Oady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas

12.11	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	un	17,00
12.12	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	0,00
<b>13.0</b>	<b>FACHADA</b>		0,00
13.1	Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma	m <sup>2</sup>	15,73
13.2	Placa de Identificação em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	5,00
13.3	Revestimento cerâmico tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm	m <sup>2</sup>	0,00
<b>14.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		0,00
14.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m	un	0,00
14.2	Plantio de arbusto ou cerca viva	un	0,00
14.3	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	544,94
<b>15.0</b>	<b>ITENS ADITADOS</b>		0,00
<b>15.1</b>	<b>COBERTURA</b>		0,00
15.1.1	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m <sup>3</sup>	0,46
15.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR BARROTOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	244,09
15.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	244,09
15.1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	18,09
<b>15.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E ÁREA EXTERNA</b>		0,00
<b>15.2.1</b>	<b>Area Interna</b>		0,00
15.2.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ACETINADA EXTRA DE DIMENSÕES 46x46 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	499,69
15.2.1.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. (calçada externa)	m <sup>2</sup>	47,45
<b>15.3</b>	<b>DIVERSOS</b>		0,00
15.3.1	Cama em alvenaria compacta, acabamento cimentado e pintada	m <sup>2</sup>	0,00
<b>15.3.2</b>	<b>Guarda-roupas</b>		0,00
15.3.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	28,80
15.3.2.2	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M <sup>3</sup> . AF_01/2018	m <sup>3</sup>	0,71
15.3.2.3	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	64,51
15.3.2.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	64,51



Handwritten signature and initials in blue ink.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: 0ady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas


15.3.2.5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	64,51
15.3.2.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	64,51
15.3.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	56,69
15.3.3	<b>Criados das camas</b>		0,00
15.3.3.1	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M <sup>3</sup> . AF_01/2018	m <sup>3</sup>	2,97
15.3.3.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	20,39
15.3.3.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	20,39
15.3.4	<b>Grades das janelas p/ segurança da edificação</b>		0,00
15.3.4.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 (JANELAS DA FACHADA LESTE TERREO)	m <sup>2</sup>	36,08
15.3.5	<b>Mesas para refeitório e salas administrativas</b>		0,00
15.3.5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	6,38
15.3.5.2	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	7,50
15.3.5.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	7,50
15.3.5.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	7,50
15.3.5.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	7,50
15.3.5.6	Bancada em granito, e=2cm	m <sup>2</sup>	12,92
15.3.6	<b>Assento da sala de estar</b>		0,00
15.3.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	2,54
15.3.6.2	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M <sup>3</sup> . AF_01/2018	m <sup>3</sup>	0,19
15.3.6.3	Massa única espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m <sup>2</sup>	2,54
15.3.6.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m <sup>2</sup>	2,54
15.3.6.5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	2,54
15.3.6.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	2,54
15.4	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO EXTERNA)</b>		0,00
15.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	und	0,00
15.4.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	0,00
15.4.3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und	0,00
15.4.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	0,00
15.4.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	0,00
16.0	<b>ITENS EXTRA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ADITIVO</b>		0,00



*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**  
SEPLAN - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
DEPARTAMENTO TÉCNICO



16.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	3,48
16.2	Espelho plano 3mm	m²	5,79
16.3	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE GEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	Unid.	52,00
16.4	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Unid.	17,00
16.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/201	m²	999,72
16.6	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Unid.	1,00
16.7	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	9,00
16.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	263,00

Sousa, 13 de outubro de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181771/2022, emitida em 18/10/2022



Certidão nº 181771/2022  
18/10/2022, 16:52

Chave de Impressão: Dady3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 13 folhas



*[Handwritten signature]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181293/2022

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR**  
Registro: **10724572017PB** RNP: **1616727500**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220432146** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2022 Baixada em: 12/09/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **GERPLAN ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO** CPF/CNPJ: **09.151.473/0001-64**  
Endereço do contratante: RUA PADRE AMANCIO LEITE Nº: 395  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 212.521,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PADRE AMANCIO LEITE Nº: 403  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000  
Data de início: 16/12/2021 Conclusão efetiva: 25/03/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 332.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 332.50 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA DO FEIJÃO, MUNICÍPIO DE CONDADO

Número da ART: **PB20220460282** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 06/07/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: **A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **09.047.935/0001-06**  
Endereço do contratante: RUA RUA LUIZ MARIA DE FRANCA Nº: 51  
Complemento: Bairro: PASTO NOVO  
Cidade: MARI UF: PB CEP: 58345000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.786.914,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DOS COQUEIROS Nº: 000  
Complemento: Bairro: PONTA DO SEIXAS  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58045620  
Data de início: 06/07/2021 Conclusão efetiva: 07/05/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 5095.27 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 7739.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 13984.09 metro quadrado;**

**Observações**

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NOS BAIRROS DO SEIXAS, PENHA E ALTIPLANO, EM JOÃO PESSOA-PB (LOTE 04). CONTRATO Nº 07.015/2021



*Handwritten signature and initials*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181293/2022/15

Atividade concluída

VISTO



Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181293/2022

07/10/2022, 10:26

ZwaCz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZwaCz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 07/10/2022, às 17:18.  
Agronomia da Paraíba



*Handwritten signature in blue ink*



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Condado

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, que a empresa GERPLAN ENGANHARIA LTDA, sediada na Rua Silvestre Honorio, 176 – Jardim Rogerio, Pombal/PB – CEP: 58.840-000, inscrita no CNPJ nº 36.240.305/0001-18, tendo como responsável técnico o **Eng.º civil Davi Formiga dos Santos Junior, CPF nº 065.459.964-52 e o Eng.º civil Anderson Silva Sousa, CPF nº 076.897.274-41**, executou os serviços abaixo relacionados:

**Descrição dos serviços: EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA DO FEIJÃO, MUNICIPIO DE CONDADO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO (CNPJ 09.151.473/0001-64);  
**Contrato nº: 231/2021;**

**Valor da obra/serviços: R\$ 212.521,28 (duzentos e doze mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos);**

**Valor Executado: R\$ 212,521,28 (duzentos e doze mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos);**

**Prazo de Execução decorrido: 03 meses**

GREGORY PRIMEIRO  
FERNANDES DE  
PAIVA: 13895117404

Assinado de forma digital por  
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES  
DE PAIVA: 13895117404  
Dados: 2022.09.12 17:20:29 -03'00'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas



*[Handwritten signature]*



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Condado



### PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Und	QTDE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	10.00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTA LETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	332.50
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m <sup>2</sup>	332.50
1.4	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m <sup>2</sup>	58.80
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRAPARAFUNDAÇÕES</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO DE CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110A160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13 TEPA CARREGADEIRA COM 170HP.	m <sup>3</sup>	66.00
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	46.19
2.3	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE TERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO- EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m <sup>3</sup>	66.00
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS/PILARES DE FUNDAÇÃO</b>		
3.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO / ARGAMASSA A CIMENTO E AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	5.30
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	24.40
3.1.3	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SEC DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	8.70
3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137.07
3.1.6	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m <sup>3</sup>	8.70
3.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	11.34
3.1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	26.55
3.1.9	FORMATABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO / REAPROVEITAMENTO 05X	m <sup>2</sup>	11.85
<b>3.2</b>	<b>VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.1	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SEC DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	3.03
3.2.2	FORMATABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO / REAPROVEITAMENTO 05X	m <sup>2</sup>	15.16
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45.64
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121.03
3.2.5	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m <sup>3</sup>	3.03
3.2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	-
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		

GREGORY PRIMEIRO  
FERNANDES DE  
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por  
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE  
PAIVA:13895117404  
Dados: 2022.09.12 17:20:45 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas



*[Handwritten signature]*



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Condado



4.1	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DECIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	0.52
4.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0.52
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RÁDIO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15.55
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RÁDIO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76.87
4.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO/REAPROVEITAMENTO 05X	m²	43.77
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES.	m²	34.29
<b>6</b>	<b>ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO SE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	36.61
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	73.22
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	73.22
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	m²	73.22
<b>7</b>	<b>SISTEMA DE PISOS</b>		
7.1	Lastro de brita 2	m³	16.30
7.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	325.90
7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOB RESOLOU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016	m²	325.90
7.4	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	m²	311.00
7.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JOINTS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	311.00
7.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	216.30
<b>8</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		
8.1	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	311.00
<b>9</b>	<b>DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>		
9.1	Grelha ferro 1/4"x1/4"	m²	14.90
9.2	CANALETA EM ALVENARIA COM TUBO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE EM ARGAMASSA	M	49.68
9.3	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1.00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
10.1	POSTE DE AÇO CONCRETO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.00
10.2	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	6.00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18  
Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13 89511740 4


Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404  
Dados: 2022.09.12 17:21:30 -03'00'



Handwritten signature and date: 07/10/2022



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Condado



10.5	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 COM TAMPÁ E DRENO BRITA	UN	3.00
10.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÁ PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	-
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102.42
10.8	ELETRODUTOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51.21
10.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	-
10.10	ELETRODUTOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-
11	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
11.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO PORTUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 14 BWG EM MALHA QUADRADA 5X5CM	m <sup>2</sup>	298.59
11.2	PORTA DE TELA DE AÇO GALVANIZADO DN. 12 MALHA 2" EM MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m <sup>2</sup>	10.92
11.3	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1.00
11.4	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVESOFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM	UN	1.00
11.5	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=255*CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10CM ANTES OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1.00
11.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novo cor, 02 demãos	un	1.00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m <sup>2</sup>	325.90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

GREGORY PRIMEIRO  
FERNANDES DE  
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por  
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES  
DE PAIVA:13895117404  
Dados: 2022.09.12 17:21:45 -03'00'



*[Handwritten signature]*



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Condado

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS:**

**ART:**

**PB20220432146  
PB20210419772**

**ENGENHEIRO CIVIL:** Eng.º civil Davi Formiga dos Santos Junior, CPF nº 065.459.964-52 e CREA nº 161672750-0 e o engº Anderson Silva Sousa, CPF nº 076.897.274-41 e CREA nº 161911212-4.

**OBS:** todo prazo de execução da obra.

Condado - PB, 05 de Setembro de 2022.

GREGORY PRIMEIRO  
FERNANDES DE  
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por  
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE  
PAIVA:13895117404  
Dados: 2022.09.12 17:21:58 -03'00'



Página 7/12  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18  
Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas



*[Handwritten signature]*



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, que a empresa **A3T CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA**, sediada na Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho, 451, Sala 203 – Ernesto Geisel, João Pessoa/PB – CEP: 58.075-427, inscrita no CNPJ nº **09.047.935/0001-06**, tendo como responsável técnico o **Eng.º civil José Teotônio Dantas Leite, CPF nº 262.645.444-34**, executou os serviços abaixo relacionados:

**Descrição dos serviços:** ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM JOÃO PESSOA (BAIRRO SEIXAS: RUA DOS CAMARÕES, RUA DAS LAGOSTAS, RUA DOS MARISCOS, RUA DOS COQUEIROS, RUA DAS JANGADAS, RUAS DAS ESTRELAS DO MAR, RUA TRAVESSA DAS JANGADAS; BAIRRO DA PENHA: RUA FRANCISCO LUNGA, RUA JORNALISTA JAIR ALVES DOS SANTOS, RUA ANTÔNIO RIBEIRO E BAIRRO ALTIPLANO: RUA ORLANDO DI CAVALCANTI VILLAR) - PB - LOTE 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (CNPJ 08.806.721/0001-03);

**Contrato nº:** 07.015/2021/SEINFRA;

**Ordem de serviço Nº** 07.012/2021;

**Concorrência pública Nº.** 07.015/2020/SEINFRA.

**Valor da obra/serviços:** R\$ 1.786.914,90 + 146.979,46 = 1.948.436,04 (um milhão novecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos);

**Valor Executado:** R\$ 1.638.576,9 (um milhão seiscientos);

**Prazo de Execução decorrido:** 10 meses

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** PB20210385156

#### SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	Acumulada incluindo o período
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Cavalete para sinalização viária em chapa de aço galvanizado (120 x 50) cm, altura total 80 cm com estrutura em madeira de lei.	und	25,00
1.2	Placa indicativa da obra (fornecimento e colocação) (Altura definida de 2,00 m, Larg.= 4,00 m)	m²	8,00

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020  
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: [seinfra@joaopessoa.pb.gov.br](mailto:seinfra@joaopessoa.pb.gov.br) / Site: [www.joaopessoa.pb.gov.br](http://www.joaopessoa.pb.gov.br)

1

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135> e informe o código CC53-C425-92B7-1135



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas



*Handwritten signature and date: 07/10/2022*



<b>2.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
2.1	Mobilização de equipamentos	und	1,00
<b>3.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>		
3.1	Administração local da Obra	und	0,91
<b>4.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
4.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito.(corte)	m³	4.373,01
4.2	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP (aterro)	m³	1.199,13
4.3	Compactação mecânica com controle do GC ≥ a 100% do proctor normal - pavimentação urbana.	m³	976,41
4.4	Compactação mecânica com controle do GC ≥ a 100% do proctor normal com aquisição de material - pavimentação urbana	m³	359,06
4.5	Carga e descarga mecânica de solo	m³	3.860,24
4.6	Transporte mecânico com caminhão basculante 10 m³, rodovia pavimentada até 30Km	m³xkm	73.158,43
<b>5.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO</b>		
5.1	Demolição mecanizada de concreto simples com utilização de martelo rompedor	m³	61,56
5.2	Demolição de meio fio existente	m³	366,10
5.3	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3 (DEMOLIÇÕES)	m³	50,99
5.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada até 30Km (DEMOLIÇÕES)	m³xkm	513,22
5.5	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	14.101,97
5.6	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (fornecimento e assentamento)	m²	14.099,96
5.8	Meio-fio pré-moldado (comprimento 1 m, 30 x 15/12 cm (H x L1/L2), rejuntado c/ argamassa cimento e areia 1:3, inclusive escavação	m	4.435,94
5.9	Escoramento de meio fio	m	2.794,29
5.10	Piso tátil (Alerta/Direcional)	m²	838,47
5.11	Execução de passeio (calçada) ou piso intertravado (bloco retangular 20cm x 10cm e H=6cm; resistência 35Mpa, cor natural)	m²	6.851,11
5.12	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 1 em concreto Fck = 20 Mpa, despolada, com pintura de sinalização horizontal, com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta	m²	426,02
5.13	Rampa para acesso de P.N.E. TIPO 2 em concreto Fck = 20 Mpa, despolada, com pintura de sinalização horizontal, com piso em lajota pré-moldada em concreto colorido na cor amarela para sinalização tátil de alerta	und	14,00

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020  
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: [seinfra@joaopessoa.pb.gov.br](mailto:seinfra@joaopessoa.pb.gov.br) / Site: [www.joaopessoa.pb.gov.br](http://www.joaopessoa.pb.gov.br)

2

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135> e informe o código CC53-C425-92B7-1135



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas



*[Handwritten signature]*



5.14	Caiacao em meio fio	m <sup>2</sup>	969,91
5.15	Carga e descarga mecânica de solo (escavação meio-fio)	m <sup>3</sup>	169,15
5.16	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada até 30Km	m <sup>3</sup> xkm	2.706,96
5.17	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	143,65
5.18	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	7,80
5.23	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	483,15
5.24	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	14,04
5.25	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	8,10
5.26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	34,65
5.27	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	3,35
5.28	TAMPA DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA DE 60X100CM COM ESP.=7,00CM, CONFORME PROJETO	und	9,00
<b>6.0</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>		
6.1	Controle tecnológico (ensaio de regularização do subleito)	m <sup>2</sup>	12.993,86
<b>7.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
7.1	Placa esmaltada para identificação de ruas 45 x 25cm	und	49,00
7.2	Confecção de suporte para placa de sinalização vertical	und	67,00
7.3	Placa esmaltada para identificação tot. refletiva	m <sup>2</sup>	7,44
<b>TOTAL</b>			

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: ART: PB20210384498**

**PB20220431529**

**PB20220460282**

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020  
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: [seinfra@joaopessoa.pb.gov.br](mailto:seinfra@joaopessoa.pb.gov.br) / Site: [www.joaopessoa.pb.gov.br](http://www.joaopessoa.pb.gov.br)

3

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135> e informe o código CC53-C425-92B7-1135



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022

Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
DIRETORIA DE OBRAS

**ENGENHEIRO CIVIL:** Eng.º civil José Teotônio Dantas Leite, CPF nº 262.645.444-34 e CREA nº 160361864-3 e o engº Davi Formiga dos Santos Junior, CPF nº 065.459.964-52 e CREA nº 161672750-0

**OBS:** todo prazo de execução da obra.

João Pessoa, 13 de junho de 2022.

**Isabel Cristina dos S. Freitas**  
Diretora de Obras  
Crea: 161601306-0

**Rubens Falcão da Silva Neto**  
Secretário de Infraestrutura/PMJP  
Crea: 160375928-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135> e informe o código CC53-C425-92B7-1135

Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18  
Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020  
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: [seinfra@joaopessoa.pb.gov.br](mailto:seinfra@joaopessoa.pb.gov.br) / Site: [www.joaopessoa.pb.gov.br](http://www.joaopessoa.pb.gov.br)

4



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-  
PB**

Impresso em: 07/10/2022, às 17:18.  
Agronomia da Paraíba



*Handwritten signature and initials*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC53-C425-92B7-1135

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS (CPF 042.XXX.XXX-63) em 13/06/2022 16:37:41 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 13/06/2022 18:01:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/CC53-C425-92B7-1135>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181293/2022, emitida em 07/10/2022



Certidão nº 181293/2022  
07/10/2022, 17:18

Chave de Impressão: ZwaCz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2022 e contém 5 folhas



Handwritten signature and initials in blue ink.



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA



## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00001/2023

Cubatí.. - PB, 16 de Novembro de 2023.

### 1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da singularidade da seguinte despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA.

### 2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada pela: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

### 3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R\$ 29.734,62. - Entidade ou profissional muito bem conceituado no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos ofertados e/ou serviços prestados, já comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha.

### 4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.

### 5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação - dispensa por valor -, nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21:


"Art. 75. É dispensável a licitação:"

"I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;"

### 6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo contrato.

Atenciosamente,

  
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR  
Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00001/2023

Participantes	Unid.	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Class.	Obs.
1 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA.						
BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OBRA	1	29.734,62	29.734,62	1	

Cubatí.. - PB, 16 de Novembro de 2023

**RESULTADO FINAL:**

- BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
16.826.093/0001-48  
Item(s): 1.  
Valor: R\$ 29.734,62

*Izonaldo Coelho Ferino Junior*  
IZONALDO C. FERINO JUNIOR  
Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA

**Expediente:** EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DV00001/2023  
GABINETE DA PRESIDENCIA

**Assunto:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA.

**Legislação:** Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.


**Anexo:** Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta do respectivo contrato.

**DESPACHO**

APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supramencionado. Acolho a situação de Dispensa de Licitação, na forma como se apresenta neste procedimento de contratação direta, para atender a necessidade da demanda justificadamente requerida.

Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à apreciação da Assessoria Jurídica, para os fins e efeitos legais.

Cubatí.. - PB, 16 de Novembro de 2023.

  
ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
ASSESSORIA JURÍDICA**

**Origem:** EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DV00001/2023  
ASSESSORIA JURIDICA

**Assunto:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA.

**Interessados:** CÂMARA Municipal de Cubati e: BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**Anexo:** Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta do respectivo contrato.

**PARECER**

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e observado o teor dos documentos e informações apresentados, esta Assessoria Jurídica é de parecer favorável ao reconhecimento da situação de Dispensa de Licitação, como se contém no despacho de acolhimento exarado pelo Senhor Presidente, o qual está de acordo com o Art. 75, inciso I, do referido diploma legal.

Quanto à formalização do processo, restou demonstrado o atendimento dos requisitos exigidos no Art. 72, da Lei 14.133/21, estando devidamente instruído dos seguintes elementos: documento de formalização de demanda; termo de referência; estimativa da despesa definida na forma estabelecida no Art. 23, § 3º, da Lei 14.133/21; demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; razão da escolha do contratado; justificativa de preço; e autorização da autoridade competente.

Esta Assessoria Jurídica esclarece, ainda, que deverá ser juntada aos autos a documentação da comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária e, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 72, da Lei 14.133/21, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato celebrado.

Cubatí.. - PB, 17 de Novembro de 2023.

**ROMULO LEAL COSTA**

Assessor Jurídico  
OAB-PB 16582



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA



PORTARIA Nº DV 00001/2023

Cubatí.. - PB, 17 de Novembro de 2023.


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº DV00001/2023, que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA; com base nos elementos constantes da exposição de motivos correspondente fundamentados na Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, a qual sugere a contratação de:

- BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
16.826.093/0001-48  
Valor: R\$ 29.734,62

Publique-se e cumpra-se.

  
ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA**

**PORTARIA Nº DV 00001/2023-01**

Cubatí.. - PB, 17 de Novembro de 2023.


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DV00001/2023, que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
16.826.093/0001-48  
Valor: R\$ 29.734,62

Publique-se e cumpra-se.

  
ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara

**Publicado por:**  
Rosineide Nartins De Freitas  
**Código Identificador:**B607D0A7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA DE CATINGUEIRA  
GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Administrativo nº 00207/2023  
Pregão eletrônico nº 0042/2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para locação de caminhão com basculante e trator de esteira destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Cattingueira-PB.

**VENCEDOR:** 3D SERVICOS E MANUTENCOES LTDA, CNPJ Nº 20.615.345/0001-67. Com valor Global de R\$ 434.910,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) vencendo os itens 01 e 02.

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/02. em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para assinatura do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64, da Lei 8.666/93, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Catingueira/PB, 29 de novembro de 2023.

**SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR**  
Prefeito de catingueira/PB

**Publicado por:**  
Rosineide Nartins De Freitas  
**Código Identificador:**5169F5DF

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS  
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO DE ADIAMENTO**

**Pregão Eletrônico nº 036/2023  
Processo Administrativo nº 210/2023**

A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, através de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados o **ADIAMENTO da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 036/2023**, que tinha abertura prevista para o dia 30/12/2023, cujo objeto é a aquisição de um veículo para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Coremas/PB (Programa Criança Feliz).

O referido adiamento deu-se em decorrência do seguinte: o edital juntado ao Portal de Compras Públicas, corresponde a um outro pregão eletrônico (o pregão eletrônico 033/2023).


Observa-se que o edital cadastrado no Mural de Licitações do TCE/PB (Doc. 114379/23) e no sítio da Prefeitura Municipal de Coremas, aba licitações, estão corretos.

Por essas razões, *ad cautelam*, considerando que o edital correto foi juntado no Portal de Compras Públicas (local de realização do certame) nessa data, 28/11/2023, e em observância ao princípio da autotutela, bem como ao disposto no art. 4º, inciso V, da Lei n. 10.520/2002 c/c o *caput* do art. 110 da Lei n. 8.666/93, a Sessão Pública do referido Pregão Eletrônico será realizada no dia **11/12/2023, às 09:00 (nove) horas**.

Publique-se o aviso de adiamento.

Coremas/PB, 28 de novembro de 2023.

**FRANCIEUDO SOARES DA SILVA**  
Pregoeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS  
ERRATA AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PREGÃO  
ELETRÔNICO 025/2022**

A Prefeitura de Coremas – PB, torna público a ERRATA ao Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 215/2022, que circulou dia 28 de agosto de 2023 no Diário Oficial dos Municípios da Paraíba – FAMUP, referente ao Pregão eletrônico 025/2023 que tem como objeto a Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço na área administrativa na remoção e no acompanhamento de documentos, extratos bancários, serviços de exportação diária das despesas para o sagres diário, devendo ser disponibilizado dois técnicos (oito horas por dia de segunda a sexta) para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, conforme termo de referência. Motivo da errata: correção do valor aditivo.

**Onde lê-se:**  
R\$ 10.947,00 (dez mil novecentos e quarenta e sete reais)

**Leia-se:**  
R\$ 14.596,00 (quatorze mil quinhentos e noventa e seis reais)

Coremas - PB, 24 de novembro de 2023

**IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Rivanildo Santos de Lira  
**Código Identificador:**9DB5A0D3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS  
RETIFICAÇÃO A DO EXTRATO DE DISPENSA E EXTRATO  
DE CONTRATO – DISPENSA 038/2023**

A Prefeitura de Coremas através do seu gestor o Sr. Irani Alexandrino da Silva, torna público a **RETIFICAÇÃO** das publicações que circulou dia 09 de novembro de 2023, páginas 13 e 14, que tem como título EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DP00038/2023 e EXTRATO DE CONTRATO nº 240/2023. **Motivo da retificação:** alteração do valor da Ratificação e inclusão de valor em extrato de contrato.

**No EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DP00033/2023,**

Onde lê-se: R\$ 3.820,00,

Leia-se: 45.840,00;

**No EXTRATO DE CONTRATO nº 240/2023,**

acrescente-se no extrato o valor de R\$ 45.840,00

Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com.

Coremas - PB, 24 de novembro de 2023

**IRANI ALEXANDRINO DA SILVA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Rivanildo Santos de Lira  
**Código Identificador:**41795638

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI**

**GABINETE DO PREFEITO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº  
DV00001/2023**

**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2023**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2023, que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R\$ 29.734,62.

Cubatí.. - PB, 29 de Novembro de 2023

**ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA**  
- Presidente da Câmara

**Publicado por:**  
Sergio Marcos Torres da Silva  
**Código Identificador:**376E1F5D

**GABINETE DO PREFEITO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI  
EXTRATO DE CONTRATO**

**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA: Dispensa de Licitação nº DV00001/2023. DOTAÇÃO: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 31/12/2023.PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Vereadores de Cubati e: CT Nº 00002/2023 - 29.11.23 - BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R\$ 29.734,62

**Publicado por:**  
Sergio Marcos Torres da Silva  
**Código Identificador:**F46563DB

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**

**OBJETO:** Construção de complexo esportivo no município de Diamante-PB, através do programa esporte, cidadania e desenvolvimento, sob o Contrato de Repasse nº 1083800-33/SICONV Nº 930623/2022e contra partida do município, de acordo com o edital respectivo e a lei 8.666/93 e alterações posteriores.

**RECURSOS:** Próprios e/ou Programas e convênios.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB

**CONTRATADO:** FAJ CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 42.286.165/0001-11, situada na Rua Francisco Abílio de Sousa, S/N, Centro Diamante - PB,

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 284.370,76(duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e setenta reais e seis centavos).

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 29/11/2023 à 29/11/2024.

**Publicado por:**  
Francisco Jeanio Pereira Franco  
**Código Identificador:**86E68578

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS**

**AMANDA NUNES ALBINO FLS 133  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2023**

Torna público que realizará, através da Comissão de Licitação, processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 0007/2023, às 13:30 horas do dia 15 de dezembro de 2023, do tipo menor preço unitário, para o objeto: serviços de monitoramento e alimentação de informações a serem prestadas no sistema banco de preços da saúde (BPS) de forma mensal, para atender a secretaria de saúde do município de Emas-PB, conforme termo de referência. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. O Edital estar disponível em www.emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Emas - PB, 29 de novembro de 2023

**AMANDA NUNES ALBINO -**  
Presidente CPL

**Publicado por:**  
Amanda Nunes Albino  
**Código Identificador:**565CF371

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2023**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO AUTOMOTIVO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 PASSAGEIROS, ANO APARTIR DE 2020, COM SEGURO EM DIAS E BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS E/OU USUARIOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY - PB. "CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA.". Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 29 de Novembro de 2023

**GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
George Carlos Vieira Lopes  
**Código Identificador:**EEC9F93F

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA  
DECRETO LEGISLATIVO**

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2023**

Concede Título de Cidadania Itaporanguense ao Padre Rodolfo de Caldas Cavalcante e dá outras providências correlatas.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pela Lei



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA

Cubati.. - PB, 17 de Novembro de 2023.


**PORTARIA Nº DV 00001/2023-02**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

DESIGNAR o Sr. Rosinaldo Alves de Oliveira, como **Gestor** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00001/2023, que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

  
ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA

PORTARIA Nº DV 00001/2023-03

Cubati.. - PB, 17 de Novembro de 2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR o Sr. Rosinaldo Alves de Oliveira, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00001/2023, que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA**

**PORTARIA Nº DV 00001/2023-04**


Cubatí.. - PB, 17 de Novembro de 2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

AUTORIZAR a lavratura do respectivo contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00001/2023, que objetiva: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA.

Publique-se e cumpra-se.

  
**ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA




DISPENSA Nº DV00001/2023

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que o ato que autoriza a contratação direta e o respectivo extrato do contrato decorrente da Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, realizado com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, foram divulgados, nesta data, em sítio eletrônico oficial, onde serão mantidos à disposição do público: [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br); conforme o disposto no parágrafo único, do Art. 72, do mesmo diploma legal.

Cubati.. - PB, 17 de Novembro de 2023.

  
ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
SETOR DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2023

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que o ato que autoriza a contratação direta e o respectivo extrato do contrato decorrente da Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, realizado com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, foram divulgados, nesta data, em sítio eletrônico oficial, onde serão mantidos à disposição do público: [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br); conforme o disposto no parágrafo único, do Art. 72, do mesmo diploma legal.

Cubati.. - PB, 17 de Novembro de 2023.

I ZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR  
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR  
Servidor Responsável



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI  
GABINETE DA PRESIDENCIA



DISPENSA Nº DV00001/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20231DV00001

CONTRATO Nº: 00003/2023-GB

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CUBATI E A EMPRESA: BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Câmara Municipal de Vereadores de Cubati - Rua Manoel Galdino de Souto, 54 – Centro, CEP: 58.167.000 - Cubati.. - PB, CNPJ nº 35.492.420/0001-17, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal o Sr. Rosinaldo Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua Francisco Ribeiro de Souza, S/N - Centro - Cubati - PB, CPF nº 030.193.094-50, Carteira de Identidade nº 1.681.560 2º via SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado BOMSUCCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - RUA DOMINGOS DE MEDEIROS, 389 - JARDIM ROGERIO - POMBAL - PB, CNPJ nº 16.826.093/0001-48, neste ato representado por Kenro Kaimmy Ribeiro da Silva, Brasileiro, Divorciado, Procurador, residente e domiciliado na Rua Cecília Rodrigues Cenqueria, 65, Jd. Cidade Univercitaria - João Pessoa - PB, CPF nº 893.027.454-49, Carteira de Identidade nº 1805029 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:**

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00001/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria nº DV 00001/2023, de 10 de Novembro de 2023, tem por objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 02 (DUAS) SALAS DE ARQUIVOS E GARAGEM, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DV00001/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:**

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 29.734,62 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:**

Os preços contratados são fixos e irajustáveis no prazo de um ano.  
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da Construção Civil – INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.  
O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:  
01.001 – CÂMARA FDE VEREADORES – 0002.1001. – CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA – 15.000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – 4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**