



lucas.construindo@gmail.com

(83) 9 9184-8214

Soledade/PB



PROPOSTA

Proponente: L5 CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 51.065.689/0001-73

1. Introdução

A L5 CONSTRUÇÕES LTDA, empresa devidamente registrada e especializada em serviços de engenharia civil, vem, por meio desta, apresentar sua proposta técnica e comercial para a execução do PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATI-PB, em conformidade com as normas técnicas vigentes, padrões de qualidade e segurança do trabalho, e observância às especificações contidas no memorial descritivo e planilha orçamentária fornecida.

2. Objeto

O objeto da presente proposta é a execução dos serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Cubati/PB, incluindo serviços preliminares, revestimento, pisos, pintura e itens diversos, de acordo com a composição de custos unitários e quantitativos discriminados na planilha orçamentária anexa.

3. Metodologia de Execução

Os serviços serão executados por equipe técnica qualificada, com supervisão de engenheiro responsável devidamente registrado no CREA/PB. Todas as etapas serão realizadas seguindo as normas da ABNT, garantindo segurança, qualidade dos materiais aplicados e prazos definidos. As atividades contemplam:

- Remoção e demolição de revestimentos existentes;
- Preparação das superfícies (chapisco, emboço e massa única);
- Assentamento de pisos em porcelanato;
- Tratamento de paredes internas e externas com selador, massa acrílica e pintura em látex acrílico;
- Instalação de letreiro com iluminação em LED;
- Limpeza final da obra e entrega do ambiente em condições de uso.

4. Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Total (R\$)
1	Serviços Preliminares		1	6.860,59



lucas.construindo@gmail.com

(83) 9 9184-8214

Soledade/PB

1.1	Remoção de pintura látex	m ²	748,94	6.673,05
1.2	Demolição de argamassas	m ²	14,382	187,54
2	Revestimento		1	747,75
2.1	Chapisco aplicado	m ²	14,38	80,81
2.2	Massa única	m ²	14,38	666,94
3	Piso		1	14.536,61
3.1	Revestimento cerâmico porcelanato 60x60	m ²	90	14.536,61
4	Pintura		1	32.065,61
4.1	Paredes Internas		1	11.743,61
4.1.1	Fundo selador acrílico	m ²	309,45	1.401,80
4.1.2	Emassamento de superfície	m ²	309,45	6.640,79
4.1.3	Pintura látex acrílica	m ²	309,45	3.701,02
4.2	Paredes Externas		1	20.322,00
4.2.1	Fundo selador acrílico	m ²	439,49	1.990,88
4.2.2	Emassamento de superfície	m ²	439,49	9.431,45
4.2.3	Pintura acabamento	m ²	439,49	8.899,67



lucas.construindo@gmail.com

(83) 9 9184-8214

Soledade/PB

	PVA			
5	Diversos		1	4.789,44
5.1	Letreiro com LED	un	1	4.008,18
5.2	Limpeza geral	m ²	260,42	781,26

5. Valor Global

O valor global para execução integral da obra é de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)

6. Prazo de Execução

O prazo estimado para execução integral dos serviços é de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

7. Condições de Pagamento

O pagamento poderá ser realizado de acordo com o edital.

8. Garantia

A proponente garante a execução dos serviços dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, conferindo prazo de garantia de 12 (doze) meses após a entrega definitiva da obra, conforme legislação aplicável.

Cubati/PB, 09 de Setembro de 2025.

L5 CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 51.065.689/0001-73